工事区分表

躯体関係

項目		A	E	M	EV		備考
1．RC造（梁・壁・床）の貫通孔・開口部	貫通孔のスリーブ材及び取付け	○	○	○	○		
	補強を要する型枠材及び取付け	○					
	補強を要しない型枠材及び取付け	○	○	○	○		
	貫通孔・開口部の墨出し	○	○	○	○		
	貫通孔・開口部の補強	○					
	スリーブ・型枠の穴埋め	○	○	○	○		防火区画、防煙区画
2．S、SRC造の梁貫通孔	S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強	○					
	使用されたスリーブの穴埋め	○	○	○	○		防火区画、防煙区画
	予備スリーブの穴埋め	○	○	○	○		防火区画、防煙区画
3．設備機器の基礎	建築設計図に記入あるもの	○					
	屋内の基礎（建築設計図に記入のないもの）		○	○			
	屋外・屋上の基礎	○					
	屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの		○	○			
	機器取付け用アンカー・架台		○	○			
	屋内受水タンク用の基礎	○					
4．昇降機関連	昇降路の躯体	○					
	機械室の躯体	○					
	機械室の床開口	○					
	機械室の床配管ピット・ふた	○					
	機械室の上げ床コンクリート打込み・仕上げ	○					
	巻上げ機周囲のチェッカープレート敷き				○		
	昇降路内ピット防水・集水桝	○					
	各階出入口穴開け・同補強	○					
	三方枠取付け・枠回り埋戻し・同補修				○		
	出入口扉、三方枠及び幕板				○		
	出入口扉、三方枠及び幕板の各補強鉄骨	○					
	昇降路がRC造及びSRC造の時、軌条・中間ビーム・ブラケット他昇降路内の鋼製部材一式				○		
	昇降路がS造の時の中間ビームブラケット受けピース	○					
	機械室天井フック取付け	○					
	昇降路内フック取付け	○					
	ホール押しボタン・インジケーター・鋼索等の壁開口	○					
	機械室換気設備			○			
	制御盤（EV機械室内又は昇降路内等）から外部インターホンまでの配管・配線工事				○		
	昇降路内ピット点検用タラップ				○		
	点検用コンセント		○				
	制御盤（EV機械室内又は昇降路内等）までの動力・照明用電源、アース、防災信号、拡声設備（館内放送用）の配管・配線工事		○				
5．その他	トラフ・ピット類（ふたを含む）	○					
	湧水・汚水ピット・RC造各種水槽	○					
	同上用防水・マンホール・タラップ等	○					
	避雷設備・同接地工事		○				
	ＡＬＣ板の壁開口・補強	○					
	厨房排水溝	○					
	厨房グリース阻集器			○			
	オイルサービスタンクの防油堤	○					
	フリーアクセスフロア内の防水堤	○					

仕上げ関係

項目		A	E	M			備考
1．軽鉄天井・壁下地	補強を要するボードの切込み及び下地の補強	○					
	補強を要しないボードの切込み		○	○			
	開口部の墨出し		○	○			
2．可動間仕切	切込み及び補強	○					
	位置ボックス	○					
3．吊りボルト及びインサート	設備機器・器具・配管・配線・ダクト用		○	○			
4．外壁まわり	外壁がらり及びダクト接続用フランジ	○					
	ウエザーカバー、ベントキャップ			○			
	換気扇（取付け枠共）			○			
5．湯沸室まわり	流し台・吊戸棚・水切棚・コンロ台	○					
	フード（標準詳細図のもの）	○					その他はM
6．浴室まわり	浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット			○			
	既製浴槽（ふたを含む）	○					
	浴室及び便所の床排水金物			○			
7．便所まわり	洗面カウンター	○					洗面器はM
	鏡（規格寸法のみ）			○			規格外はA
	衛生器具ユニット			○			
	身障者用手すり	○					衛生器具ユニット取付けはM
8．事務室まわり	ファンコイルカバー	○					
	家具組込みの洗面器			○			切込みはA
9．フリーアクセスフロア	コンセント		○				
	床パネルの切込み加工	○					
10．自動扉・電動シャッターまわり	防火戸の自動閉鎖装置		○				
	上部電動シャッター本体・制御盤・手動開閉装置・ヒューズ装置	○					
	排煙窓本体・自動開閉装置	○					
	防煙垂れ壁本体・駆動装置	○					
	上部電動シャッター・排煙窓・防煙垂れ壁連動制御装置の感知器		○				
	自動扉の本体・駆動装置・検出装置（センサー）	○					
	自動扉の手元電源スイッチ		○				
	電気錠の本体、扉内配線	○					
	電気錠の扉までの配管及び配線		○				
	自動閉鎖装置を取り付ける防火戸の切込み補強及びドアクローザー、フロアヒンジ	○					
	自動扉・電動シャッターからセンサー（付属スイッチ）への配管・配線工事	○					
	自動扉・電動シャッター本体までの配管及び配線		○				

11．その他

項目		A	E	M			備考
	二重ピット及びトレンチのマンホールふた	○					
	機器搬入用フック・ビーム	○					
	チェーンブロック		○	○			
	化粧マンホール上ぶたの表面仕上げ	○					
	点検口（天井・床下）	○					
	排煙口等の天井仕上材の取付け	○					
	消火器ＢＯＸ設置工事	○					
	煙突底部排水目皿・排水管	○					
	くつふきマット・玄関マット・自動扉マット部床排水金物（目皿共）・排水管	○					
	くつ洗い流し部排水金物・排水管			○			
	ルーフドレン	○					
	雨水配管	○					
	雨水利用設備集水管			○			

屋外排水設備・外構

項目		A	E	M			備考
1．雨水	屋外雨水排水設備	○					
	桝及び桝ぶた	○					
2．雑排水・汚水	屋外雑排水及び屋外汚水排水設備			○			
	桝及び桝ぶた			○			
	化粧マンホール上ぶたの表面仕上げ	○					
3．植栽	植栽及び客土	○					
4．ユニット形浄化槽	ピット形の躯体及び砂充填	○					浄化槽本体はM
	上記以外のユニット形浄化槽本体・配管及び据付け等			○			
5．屋外オイルタンク	タンク室の躯体及び砂充填	○					タンク本体はE又はM
	上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付け等		○	○			自家発用はE
6．その他	駐車場ガソリントラップ（コンクリート造）	○					

電気配線配管

項目	A	E	M			備考
機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共）			○			二次側
機器付属の制御盤への電源供給配管配線		○				一次側
自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線		○				
機器と付属操作スイッチの渡り配管配線			○			
煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパーに至る配管配線		○				
小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線			○			
注油口内アース端子よりのアース用配管配線		○	○			自家発用はE

凡例
- A：建築工事
- E：電気設備工事
- M：機械設備工事
- EV：エレベーター設備工事

工事設計図

工事区分表　平成20年版

SAMPLE